

## THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU TRẠNG CẦU

Dự án: Cầu Km19+000 — Hình thức: Trục T2 (2 Thân Dầm) | TWIN | Xà mố: PT

## I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN TRẠNG

| Hạng mục kiểm toán               | Nội dung tính toán             | Số liệu / Cho phép           | D/C  | Kết luận  |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------|-----------|
| 1. Thân trụ: Tải tác P-M-M       | $P_u = 18684.5 \text{ kN}$     | Biểu đồ P-M Fiber            | 0.54 | Đạt       |
| 2. Thân trụ: Sức kháng cắt $V_r$ | $V_u = 646.8 \text{ kN}$       | $V_r = 9621.6 \text{ kN}$    | 0.07 | Đạt       |
| 3. Xà mố: Sức kháng uốn $M_r$    | $M_u = 84155.8 \text{ kNm}$    | $M_r = 52910.1 \text{ kNm}$  | 1.59 | KHÔNG ĐẠT |
| 4. Bệ trụ: Sức kháng uốn         | $M_{uy} = 36938.9 \text{ kNm}$ | $M_r = 50083.4 \text{ kNm}$  | 0.74 | Đạt       |
| 5. Móng cọc: Nén $P_{max}$       | $P_{max} = 4347.3 \text{ kN}$  | $P_{cp} = 4800.0 \text{ kN}$ | 0.91 | KHÔNG ĐẠT |