

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU TRỤ CẦU

Dự án: Cầu Km19+000 — Hình thức: Trụ T2 (2 Thân RC) | TWIN | Xà mố: RC

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN TRỤ

Hạng mục kiểm toán	Nội lực tính toán	Sức kháng / Cho phép	D/C	Kết luận
1. Thân trụ: Tải tác P-M-M	$P_u = 18684.5 \text{ kN}$	Bê tông cốt thép P-M Fiber	0.56	Đạt
2. Thân trụ: Sức kháng cắt V_r	$V_u = 646.8 \text{ kN}$	$V_r = 8681.6 \text{ kN}$	0.07	Đạt
3. Xà mố: Sức kháng uốn M_r	$M_u = 84155.8 \text{ kNm}$	$M_r = 33273.9 \text{ kNm}$	2.53	KHÔNG ĐẠT
4. Bệ trụ: Sức kháng uốn	$M_{uy} = 36938.9 \text{ kNm}$	$M_r = 49813.9 \text{ kNm}$	0.74	Đạt
5. Móng cọc: Nén P_{max}	$P_{max} = 4347.3 \text{ kN}$	$P_{cp} = 4800.0 \text{ kN}$	0.91	KHÔNG ĐẠT