

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU TRẠNG CẦU

Dự án: Cầu Km19+000 — Hình thức: Trạng T1 (1 Thân Dầm) | SINGLE | Xà mố: PT

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN TRẠNG

Hạng mục kiểm toán	Nội dung tính toán	Số kháng / Cho phép	D/C	Kết luận
1. Thân trụ: Tải tác P-M-M	$P_u = 33027.5 \text{ kN}$	Biểu đồ P-M Fiber	0.54	Đạt
2. Thân trụ: Số kháng cắt V_r	$V_u = 924.1 \text{ kN}$	$V_r = 9621.6 \text{ kN}$	0.10	Đạt
3. Xà mố: Số kháng uốn M_r	$M_u = 69172.1 \text{ kNm}$	$M_r = 107796.4 \text{ kNm}$	0.64	Đạt
4. Bệ trụ: Số kháng uốn	$M_{uy} = 37217.0 \text{ kNm}$	$M_r = 39375.9 \text{ kNm}$	0.95	Đạt
5. Móng cọc: Nén P_{max}	$P_{max} = 4977.8 \text{ kN}$	$P_{cp} = 4800.0 \text{ kN}$	1.04	KHÔNG ĐẠT