

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU TRẠNG CẦU

Dự án: Cầu Km19+000 — Hình thức: Trạng T1 | SINGLE | Xà m: RC

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN TRẠNG

Hạng mục kiểm toán	Nội dung tính toán	Sức kháng / Cho phép	D/C	Kết luận
1. Thân trụ: Tải tác P-M-M	$P_u = 31740.4 \text{ kN}$	Bê tông cốt thép P-M Fiber	0.58	Đạt
2. Thân trụ: Sức kháng cắt V_r	$V_u = 1071.9 \text{ kN}$	$V_r = 8681.6 \text{ kN}$	0.12	Đạt
3. Xà m: Sức kháng uốn M_r	$M_u = 69172.1 \text{ kNm}$	$M_r = 98397.1 \text{ kNm}$	0.70	Đạt
4. Bệ trụ: Sức kháng uốn	$M_{uy} = 35929.9 \text{ kNm}$	$M_r = 39164.1 \text{ kNm}$	0.92	Đạt
5. Móng cọc: Nén P_{max}	$P_{max} = 4714.3 \text{ kN}$	$P_{cp} = 4500.0 \text{ kN}$	1.05	KHÔNG ĐẠT