

## THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU TRẠNG CẦU

Dự án: Cầu Km19+000 — Hình thức: Trạng T1 (1 Thân RC) | SINGLE | Xà mố: RC

## I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN TRẠNG

| Hạng mục kiểm toán               | Nội dung tính toán             | Sức kháng / Cho phép         | D/C  | Kết luận  |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------|-----------|
| 1. Thân trụ: Tải tác P-M-M       | $P_u = 33027.5 \text{ kN}$     | Biểu thức P-M Fiber          | 0.57 | Đạt       |
| 2. Thân trụ: Sức kháng cắt $V_r$ | $V_u = 924.1 \text{ kN}$       | $V_r = 8681.6 \text{ kN}$    | 0.11 | Đạt       |
| 3. Xà mố: Sức kháng uốn $M_r$    | $M_u = 69172.1 \text{ kNm}$    | $M_r = 99054.9 \text{ kNm}$  | 0.70 | Đạt       |
| 4. Bệ trụ: Sức kháng uốn         | $M_{uy} = 37217.0 \text{ kNm}$ | $M_r = 39164.1 \text{ kNm}$  | 0.95 | Đạt       |
| 5. Móng cọc: Nén $P_{max}$       | $P_{max} = 4977.8 \text{ kN}$  | $P_{cp} = 4800.0 \text{ kN}$ | 1.04 | KHÔNG ĐẠT |